





9 CORTE AA
Escala 1/75


10 CORTE BB
Escala 1/75




11 CORTE CC
Escala 1/75




12 CORTE DD
Escala 1/75




13 DETALHE COMPOSIÇÃO/COBOGÓ
Sem escala



14 DETALHE NICH/PORTA ENTRADA
ESTACIONAMENTO
Escala 1/50



15 DETALHE NICH/PORTA ENTRADA
ESTACIONAMENTO
Escala 1/50



16 DETALHE ESCADA ACESSO/COBERTA
Escala 1/50

Quadro de Áreas - Térreo	
Áreas	Área
Antenas	61,85 m²
Mód. Auditorio	70,85 m²
Sala de Reuniões	11,22 m²
Arquivo	11,22 m²
Central PABX	11,21 m²
Coordenação de NTL	70,42 m²
Manutenção e Suprimento	23,10 m²
Rampas e Escada	109,82 m²
BWC Feminino	20,45 m²
BWC Masculino	20,30 m²
Acesso Coberto	1,47 m²
COMPEX	46,90 m²
Sala de P.A.D.	17,08 m²
Arquivo	11,21 m²
Copa	5,36 m²
Circulação + Secretaria Geral	159,66 m²
Sala de Apoio	7,36 m²
Arquivo Jurídico	11,22 m²
Lavatório	3,50 m²
Chefe de Gabinete	11,22 m²
Sala de Reuniões	18,00 m²
BWC Sala do Diretor	4,52 m²
Sala do Diretor	17,39 m²
Atum	28,48 m²
Circulação	171,76 m²

Quadro de Áreas - Pavimento Superior	
Áreas	Área
Delegacia de Desenvolvimento	25,58 m²
Secretaria	10,12 m²
WC Privado/Diretoria de Desenvolvimento	5,35 m²
Coordenação de Pesquisa Institucional	11,22 m²
Secretaria COPAE	22,94 m²
Coordenação de Edifícios	11,22 m²
Proteção Galvânica	29,65 m²
NAPRE	22,94 m²
C.E.A.D.	14,07 m²
Coordenação de Programas Especiais	7,36 m²
Oxigênio	17,08 m²
Coordenação de Pesquisas e Estudos	11,55 m²
Arquivo	5,36 m²
Cartório Acadêmico	11,30 m²
Procedido	17,39 m²
BWC Feminino	20,45 m²
BWC Masculino	20,30 m²
DML	1,49 m²
Gabinete Médico/Odontológico	22,80 m²
Recursos Humanos	22,83 m²
Arquivo R.H.	7,40 m²
Arquivo C.P.A.	7,15 m²
Copa Geral	7,39 m²
CPI	22,93 m²
Coordenação de Compras e Licitação	11,24 m²
Execução Financeira	5,76 m²
Diretoria de Administração e Planejamento	11,22 m²
Secretaria de Diretoria Administração	12,47 m²
WC Privado/Diretoria de Adminis. e Planejamento	5,36 m²
Arquivo D.A.P.	5,36 m²
Coordenação de Manutenção	11,21 m²
Arquivo Geral	30,37 m²
Circulação	143,35 m²

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES	
PISO	OBSERVAÇÕES
1. Granilite polido (COR NATURAL), com espaçamento em quadras de 1m², separados por juntas plásticas de dilatação (COR GRAPITE). Sem rodapé.	1. Balcão (com cuba) com apoio em alvenaria e tampos em granito polido, cor branco floral. Respaldo de 7cm e testeira de 10 cm (com borda). Cubo profunda em granito polido, cor branco floral. Torneira de parede.
2. Granilite polido (COR NATURAL), com espaçamento em quadras de 1m², separados por juntas plásticas de dilatação (COR GRAPITE). Rodapé de 8 cm de altura no mesmo material do piso, com cantos e bordas batedas.	2. Balcão de estudo alta em alvenaria com apoio central, tempo em concreto revestido com granito polido, cor branco floral. Pateleira em granito sob a bancada para suporte de livros e bolsas. Cubo em inox.
3. Bico de concreto litorizado reto (20cm x 10 cm x 6 cm). Cor grafite. Acabamento tipo espinha de peixe 45°.	3. Divisórias dos sanitários em granito polido (cor verde ubatuba).
4. Granilite lavado, acabamento fuguet (COR NATURAL), com espaçamento em quadras de 1m², separados por juntas plásticas de dilatação (COR GRAPITE). Sem rodapé.	4. Pateleira para suporte de livros e bolsas, em granito polido cor verde ubatuba.
5. Cerâmica antiderrapante 34cm x 34cm, cor branca. PEI 4. Rejunte impermeável de alta resistência a fungos e algas.	5. Espelho prateado de 4mm, com acabamento mini batedado, fixado através de bota de ferro, ou colagem sobre painel de madeira, acima da bancada em granito polido, cor verde ubatuba, com respaldo de 7cm e testeira de 10 cm (com borda). Lavatório para embutir oval.
	6. Balcão (com cuba) com apoio em alvenaria e tampos em granito polido, cor branco floral. Respaldo de 7cm e testeira de 10 cm (com borda). Cubo profunda em granito polido, cor branco floral. Torneira de parede.
	7. Balcão (com cuba) com apoio em alvenaria e tampos em granito polido, cor branco floral. Respaldo de 7cm e testeira de 10 cm (com borda). Cubo profunda em granito polido, cor branco floral. Torneira de parede.
	8. Balcão (com cuba) com apoio em alvenaria e tampos em granito polido, cor branco floral. Respaldo de 7cm e testeira de 10 cm (com borda). Cubo profunda em granito polido, cor branco floral. Torneira de parede.
	9. Pateleira em concreto, Patamens com espessura de 5cm, revestimento cerâmico pastilhado 20cm x 20cm, cor branca, com acabamento até o forro. Referência: Elizabeth - Linha Brilhante - Pastilha White.
	10. Escada em concreto. Patamens com revestimento em granito polido (cor verde ubatuba). Fritas antiderrapantes. Sinalização tátil de alerta. Corrimão em aço inox.
	11. Bancada em granito polido, cor verde ubatuba, com respaldo de 7 cm e testeira de 10 cm (com borda) e cuba de embutir oval.
	12. Bancada em granito polido, cor verde ubatuba, com respaldo de 7 cm e testeira de 10 cm (com borda) e cuba de embutir oval.
	13. Pateleira em granito polido verde ubatuba.
PARADE	
1. Pintura em tinta acrílica sobre massa acrílica, acabamento acetinado ou semi-brilho, cor branco neve. Meia parede com revestimento cerâmico pastilhado, dimensão 34cm x 34cm, cor branca. PEI não aplicável. Referência Técnica: Pastilha Lux White, e a parede em perfil "U" de alumínio com abas desiguais (1" x 1/2").	
2. Pintura em tinta acrílica sobre massa acrílica, acabamento acetinado ou semi-brilho, cor branco neve. Meia parede com revestimento cerâmico pastilhado, dimensão 34cm x 34cm, cor branca. PEI não aplicável. Referência: Elizabeth - Linha Brilhante - Pastilha White.	
3. Cerâmica pastilhada 20cm x 20cm, cor branca, com acabamento até o forro. Referência: Elizabeth - Linha Brilhante - Pastilha White.	
4. Revestimento cerâmico (10cm x 10cm) com baia absorção de água. PEI não aplicável. Referência Técnica: Pastilha Lux White.	
5. Corrimão em aço inox engastado no quarto corpo de alvenaria. Rampa com inclinação transversal menor igual a 2%.	
TETO	
1. Forro de gesso, com detalhe em tabica invertida de 5cm x 5cm e acabamento em pintura látex PVA com emassamento, cor branco neve fosco.	
2. Forro de gesso com acabamento em pintura látex PVA com emassamento, cor branco neve fosco.	
OUTROS	
- Bebedouro adaptado com bica localizada na parte frontal e área de aproximação frontal. Conforme NBR 9050.	
- Forro rebatido para passagem dos eletrodutos.	
- Perfilado de correr em metal (tubo retangular de 50mm x 30mm, es 2mm) e barras chatas em aço galvanizado (1"x3/16").	
- Acabamento em pintura de ematê sintético, executada em duas demãos, e uma demão de zardo, na cor branca fosca.	
- Solares em granito polido, cor verde ubatuba.	
- No projeto de climatização inserir as condensadoras na cobertura. As calhas foram dimensionadas para tal uso.	
- Acesso à cobertura dado através de escada tipo marinho(00°), em aço inox, com degraus reforçados.	
- DML Torneira de parede (h= 50cm).	
- Ralão para escoamento de água nos corredores (circulação) conforme indicação.	