











28 Corte EE







29 Elevação 01



32 **Planta Baixa**  
Escala 1/25



- A caixa indicada como: CX01 deve ser relocada;
- A tubulação indicada como: TB 01 deve ser relocada;
- A distância da área de armazenamento às aberturas para captação de águas pluviais, canaletas, ralos, reboixos ou similares deve ser de no mínimo 1,5 m;
- Exibir placa (s) em locais visíveis, a uma altura de 1,5 m da superfície do piso, com o seguinte conteúdo: placa, distribuída (s) ao longo do perímetro da(s) área(s) de armazenamento, com as seguintes dizeres:
  - a) PERIGO-INFLAMÁVEL
  - b) FUMIGACÃO E USO DE FOGOS E DE QUALQUER INSTRUMENTO QUE PRODUZA FAÍSCA
- As dimensões das placas devem ser tais que a uma distância mínima de 3,0 m seja possível a visualização e a identificação da sinalização. As placas devem estar distanciadas entre si no máximo 15 m;
- Os recipientes devem estar no mínimo 3m de qualquer fonte de ignição, inclusive estações de veículos;
- Os recipientes de gás devem estar no mínimo 6m de qualquer outro depósito de materiais inflamáveis ou combustíveis;
- A quantidade e a capacidade dos extintores destinados a proteção da central de gás deve ser de acordo com a quantidade de gás alocado, podendo ser de maneira que o seu acesso seja fácil e desimpedido.

[illegible]