

Bancada de granito verde Ubatuba 20 mm, com com respaldo (altura 15 cm) e testeira (altura 6 cm) do mesmo material, com cuba retangular de aço inox, medindo 47x30x14 cm. Referência técnica: cuba retangular Tramontina 47BL ou equivalente técnico.

Bancada de granito verde Ubatuba 20 mm, com respaldo do mesmo material e altura de 15 cm.

Alvenaria de suporte para bancada com revestimento em Porcelanato monocolor 61x61 cm, cor branca, variação de tonalidade uniforme V1, coeficiente de atrito menor que 0,4 COF I, acabamento superficial polido, acabamento lateral retificado, indicação de uso E4 pisos internos de alto tráfego e paredes internas. Rejunte impermeável de alta resistência a fungos e algas, cor cinza. Referência técnica: Porcelanato monocolor Elizabeth Polar White, Rejunte Epóxi Quartzolit cinza platina ou equivalente técnico com a mesma tonalidade.

30 Corte RR - Copa
Escala 1/25



Testeira de granito verde Ubatuba 20 mm, altura de 6 cm.

Respaldo de granito verde Ubatuba 20 mm, altura de 15 cm.

31 Corte SS - Copa
Escala 1/25



Corrimão duplo em aço galvanizado, seção circular, diâmetro 40 mm, fixados na parede com suportes em "L", com acabamento em pintura com esmalte sintético, executada em duas demãos após aplicação de uma demão de fundo para galvanizados, na cor branca, Referência técnica: Coralar Branco AC 001, ou equivalente técnico com a mesma tonalidade.

Placa de sinalização visual indicando o pavimento.

Placa em aço inox com caracteres em relevo e em braile sinalizando o pavimento.

33 Corte TT - DML
Escala 1/25



Corrimão duplo em aço galvanizado, seção circular, diâmetro 40 mm, fixados na parede com suportes em "L", com acabamento em pintura com esmalte sintético, executada em duas demãos após aplicação de uma demão de fundo para galvanizados, na cor branca, Referência técnica: Coralar Branco AC 001, ou equivalente técnico com a mesma tonalidade.

Tanque sem coluna, em louça na cor branca, capacidade 30 litros para fixação em parede de alvenaria, Referência técnica: Tanque sem coluna em louça Deca TQ.02 utilizar conjunto para fixação FT.11,01 ou equivalente técnico.

34 Corte UU - DML
Escala 1/25



32 Planta Baixa - DML
Escala 1/25

ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Jaciara Lopes da Silva
Arquiteta e urbanista
CAU 36365-0
IFPB - Matrícula 1506433

ASSINATURA DO CONSTRUTOR

PRANCHA 10/12	PROJETO	Detalhes Quadra coberta e Anexo campus Esperança		
	PROPRIETÁRIO	IFPB		
	ENDEREÇO	PB 121 Esperança - PB		
	DATA	RESPONSÁVEL	INSC., PME	RUBRICA
DESENHO	03/2022	Jaciara Lopes da Silva - Arquiteta		
PROJETO	03/2022	Jaciara Lopes da Silva - Arquiteta		
REVISÃO				
CÓPIA	04/2022			

OBSERVAÇÕES:
-Verificar todas as medidas no local
- Em caso de dúvida, contactar o arquiteto ou engenheiro responsável.

Área Total construída = 2.030,75 m² (Térreo = 1.714,27 m²; Superior = 316,48 m²)
Área Coberta = 1.984,75 m²

ESCALA:
1/25
1/25
1/25

DESENHO:
Cortes RR e SS - Copa
Planta Baixa - DML
Cortes TT e UU - DML

INSTITUTO FEDERAL
Paraíba

ARQUIVO

FIRMA | PME